



Sídlo: AGRORAMA, s.r.o.,
Diakovská cesta 5181
927 01 Šaľa
www.agrorama.sk
www.polnovakia-agrar.sk

V Šali, dňa 5. 1. 2023
Vybavuje: Ing. Michal Hric
Tel. 0918 981 218
Email: michalhric@proovo.sk

Vypisuje:

**Výberové konanie na dodanie tovaru
„ELEKTRO – FLZE/FVZ
Fotovoltaický lokálny zdroj elektriny / fotovoltaické zariadenie
AGRORAMA“**

Naša spoločnosť **AGRORAMA,s.r.o., Diakovská cesta 5181,Šaľa 927 01, IČO: 36 522 023** Vás týmto žiada o zaslanie ponuky na dodanie fotovoltaických článkov na Fotovoltaický lokálny zdroj elektriny / fotovoltaické zariadenie pre

Miesto stavby: k.ú. Šaľa, p.č. KNC 1246/6, súpis. číslo stavby 6779

Miesto výstavby: strecha existujúceho objektu a areál.

Podmienky a nami navrhnuté technické požiadavky na zákazku nájdete v prílohe tohto e-mailu.

Vašu ponuku poprosím zaslať elektronicky alebo poštou do 26.01.2023.

Termín dodania: II. - VII. 2023

Predpokladaná cena zákazky: 400 500,- EUR bez DPH

Vopred ďakujem za zaslanie ponuky.

Vašu cenovú ponuku zašlite na adresu: michalhric@proovo.sk alebo poštovú adresu

AGRORAMA,s.r.o.,Diakovská cesta 5181,Šaľa 927 01, IČO: 36 522 023


AGRORAMA S.R.O.
Diakovská cesta 5181
927 01 Šaľa
IČO 36 522 023

.....
Ulrik Biel Hansen
konateľ spoločnosti

IČO: 36522023, IČ DPH: SK2020141860, DIČ: 2020141860, Zapísaná: OR SR Trnava, odd. Sro, vložka č.: 17087/T

Bankové spojenie: Uni Credit Bank Slovakia a.s., číslo účtu: 6615 395018/1111

Popis Agrorama	mnozstvo	499 kWp		
		jednotka	cena/jednotka	cena spolu
Konstrukcia				
Uchytka panelov	909	ks		- €
konstrukcia pod panel trapez	909	ks		- €
Subtotal				
Montaz				
montaz konstrukcie	909	ks		- €
Montaz FVE panelov	909	ks		- €
Montaz stringov DC	204	ks		- €
Montaz koncoviek stringov	204	ks		- €
Montaz menicov	5	ks		- €
Montaz rozvadzacov	5	ks		- €
Instalacia DC kabelaze	6 400	m		- €
Montaz prepatovej ochrany	5	ks		- €
Prepojenie NN	5	ks		- €
Subtotal				
Dodavka technologie				
Dodavka AC rozvadzacov	5	ks		- €
Dodavka menicov 100kW 3 fazove s AC a DC odpojenim a PID a DLS	5	ks		- €
Dodavka FVE panelov 550Wp	909	ks		- €
Žlab perforovaný 50x125x0,7	90	ks		- €
Dataloger	5	ks		- €
Pomocny instalacny material	1	j		- €
Solarny kabel DC 6mm2	6 400	m		- €
Napatovy kabel AC pripojenie rozvadzacov 5x90	325	m		- €
Solarna koncovka	204	ks		- €
Subtotal				
Pomocne prace				
Montazna plosina, zeriav, manipulator	105	hod		- €
vykopove prace	89	m		- €
Subtotal				
Spustenie				
Ozivenie Menicov	5	ks		- €
Monitoring	1	ks		- €
Revizie a atesty	1	ks		- €
Total				- €